

OBMIAR
REMONT POMIESZCZENIA C18 W CKZiU W STRZELINIE, UL. STASZICA 5, 57-100 STRZELIN

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany, sufity			
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 4.32*[8.14*2+9.02*2]-1.63*2.49+<podciagi i belki>0.3*[2*8.14*4+0.4*2*9.02*2]+<słupy>3.7*[0.3*4*8]	m ² m ²	203.59	
				RAZEM	203.59
2	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach <sufit>9.02*8.14	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42
3	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na klej - przygotowanie podłoża - gruntowanie 2.2*[9.02*2+8.14*2]-1.63*2.49	m ² m ²	71.45	
				RAZEM	71.45
4	KNR 2-02 d.1 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi kwasoodpornymi 25x6 poz.3	m ² m ²	71.45	
				RAZEM	71.45
5	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe lub cementowo - wapienne, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku z gruntowaniem - ściany poz.1-poz.4	m ² m ²	132.14	
				RAZEM	132.14
6	KNR K-04 d.1 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 poz.5	m ² m ²	132.14	
				RAZEM	132.14
7	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.2	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42
8	KNR K-04 d.1 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach poz.7	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42
9	KNNR-W d.1 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.5+poz.7	m ² m ²	205.56	
				RAZEM	205.56
2		Posadzka			
10	KNNR-W d.2 3 1408-03 analiza indywidualna	Oczyszczenie, mycie naprawy pęknięć i wyrównanie drobnych nierówności do 3 mm posadzki cementowej 9.02*8.14	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42
11	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.10	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42
12	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, dalsze 15 mm Krotność = 25 poz.11	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42
13	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 73.42	m ² m ²	73.42	
				RAZEM	73.42

OBMIAR
REMONT POMIESZCZENIA C18 W CKZIU W STRZELINIE, UL. STASZICA 5, 57-100 STRZELIN

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.2 202 2807- 06	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 73.42	m ² m ²	 73.42	
				RAZEM	73.42
15	NNRNKB d.2 202 2809- 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 0.14*[9.02*2+8.14*2]*1.1	m m	 5.29	
				RAZEM	5.29
3		Stolarka			
16	KNNR-W d.3 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi PCV wewnętrznych przeszklonych: drzwi PCV, przeszklone, dwuskrzydłowe, podział 1/2 rwaz z przebudową otworu drzwiowego i nadproża 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty różne			
17	KNR-W 4- d.4 01 0109- 11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość 4 km 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00