

<b>2</b>		<b>Ściany i sufity</b>		
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawieniem rys, pęknięć itp.	m <sup>2</sup>	
		<sala 304>[6.3*2+11.1*2]*3.4-1*2.05-1.55*2.15*3+0.3*5.85*3	m <sup>2</sup>	111.54
		ściany A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>111.54</b>
		sufity <sala 304>6.3*11.1	m <sup>2</sup>	69.93
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>69.93</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>181.47</b>
8	KNR K-04 d.2 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	
		158.96	m <sup>2</sup>	158.96
			<b>RAZEM</b>	<b>158.96</b>
9	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	
		poz.7*0.002	m <sup>3</sup>	0.36
			<b>RAZEM</b>	<b>0.36</b>
<b>3</b>		<b>Stolarka</b>		
10	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi szkolne do sal lekcyjnych, 3 -zawiasy, profile aluminiowe malowane proszko-	m <sup>2</sup>	
		wo <sala 304>1*2.1	m <sup>2</sup>	2.10
			<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>